



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE  
MATERIALES Y MANO DE OBRA**

**OBRA:** Reubicación de unidades condensadores de los 5 equipos de aire acondicionado centrales del inmueble.

**UBICACION:** Calle 4 n° 340. La Plata.

**Tareas:**

- a-Desinstalación de unidades condensadoras ubicadas en el pulmón del edificio.
- b- Izaje de unidades condensadoras a terraza.
- c- Desmontar bastidores y mallado existente.
- e-Fabricación de bastidor para la nueva ubicación de las unidades condensadoras.
- f- Instalación de unidades condensadoras.
- g- Modificación de cañería de interconexión con trampa de aceite (aislación elastomericas y cable de conexionado entre unidades)
- h- Provisión y toma de fuerza en terraza, con sus respectivas térmicas de corte.
- i-Alimentación eléctrica a tablero existente.


**NOTAS ACLARATORIAS**

\_Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte.

\_Plazo de entrega veinte (20) días.

\_Se solicitara visita de obra.

\_Limpieza diaria de obra y orden durante todo el proceso de ejecución de la misma.

  
Ard. CRISTIAN L. TRIGO  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA  
E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL.