



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

Destino : UNIDADES CARCELARIAS N° 13 y 49

**Lugar de Entrega : Cte . Escribano N° 226 , Edificio "San Jose"
Dto. Judicial Junin**

Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad (desde tablero existente a equipo), los que constarán de cableado, con cable canal colocado prolijamente, toma con puesta a tierra y llave termomagnética correspondiente (ajustar a especificación del fabricante).

Equipo 1:

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología , tipo 3200 Frío – Calor , eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto. **Cantidad : Uno (2) unidad**

Nota:

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el colocador y el delegado de arquitectura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

Plazo de Entrega : 20 (Veinte) días


Arq. CORNAGO JOSE LUIS
DELEGADO
Deleg. REGIONAL III D.A.I.

Delegación Regional III D.A.I.
Junín, 18 de abril de 2016

