

DELEGACION DE ARQUITECTURA
LA PLATA-DOLORES.
PLANILLA PRESUPUESTO.
MATERIALES Y MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
01	DEMOLICIONES	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
01.01	Desmante de Tabique de Aluminio	m ²		9	
01.02	Desmante de alfombra	m ²		75	
01.03	Desmante de Solado Flotante	m ²		195	
01.04	Desmante de Zocalo	ml		310	
02	CONSTRUCCION EN SECO	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
02.01	Tabique con aislación de lana de vidrio	m ²		35	
03.00	REVOQUES	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
03.01	Grueso y fino a la cal al fieltro	m ²		2	
04.00	PISOS ESPECIALES	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
04.01	Piso flotante+manta	m ²		270	
04.02	Zocalo	ml		310	
04.03	Zocalo de pino lustrado	ml		11	
05	PINTURAS	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
05.01	Látex sobre muros interiores	m ²		1085	
05.02	Látex sobre cielo rasos	m ²		340	
05.03	Carpintería de madera (esmalte sintético)	m ²		52	
05.04	Marcos metálicos	m ²		24	
06	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
06.01	Limpieza final	m ²		340	
07	CARPINTERIA DE ALUMINIO	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
07.01	Tabique con puerta+Vidrio+Cerrajería	m ²		10	
07.02	Ajuste de Carpinterías	UN.		23	
07.03	Puerta placa	UN.		2	
07.04	Barilla de bronce	ml		20	
08	INSTALACION ELECTRICA	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
08.01	Boca de iluminación			4	
08.02	Provision e Instalación de Luminarias			6	
09	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	TOTAL
09.01	Retiro de Equipo de Aire Acondicionado Split	gl		1	
09.02	Re-Instalación + service de Aire Acondicionado Split	gl		1	
09.03	Conexión eléctrica básica (térmica+toma)	gl		1	
09.04	Retiro de Aire Acondicionado Compacto	UN.		1	
SUBTOTAL					
Gastos Generales+Beneficio+Ingresos Brutos+IVA					
PRESUPUESTO OFICIAL					

DELEGACION DE ARQUITECTURA
LA PLATA-DOLORES.
PLANILLA PRESUPUESTO.
MATERIALES Y MANO DE OBRA