

## PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

**OBRA:**

Sistema de detección contra incendio  
Edificio Archivo Departamental  
Ministerio Público Fiscal  
Avda. H Yrigoyen N° 690 Quilmes  
Dpto. Judicial Quilmes.

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS		Cantidad	Incidencia Presupuesto	Cotización por ítem
Renglon N° 1	Replanteo, analisis y detalles de montaje e instalaicon	m²	811,00	15,43%	
	Planos conforme a obra	gl	1,00	3,80%	
	Limpieza periódica	mes	1,00	4,60%	
	Central analogica	un	1,00	10,29%	
	Modulo aislador de cortocircuitov 1c/30 sensores	un	4,00	3,77%	
	Pulsadores manuales	un	5,00	3,86%	
	Sirena con estrobo	un	3,00	3,66%	
	Llamador telefonico	un	1,00	1,07%	
	Detectores de humo fotoeléctricos con sensor de calor	un	25,00	18,11%	
	Boca de conexión, colocación de sensores y otros	un	40,00	13,97%	
	Bateria de respaldo	un	2,00	1,67%	
Renglon N° 2	Mantenimineto preventivo y correctivo	mes	12,00	19,77%	
<b>Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)</b>			<b>\$ 621.309,80</b>	<b>100%</b>	

\*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra

Delegación Quilmes  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACIÓN GENERAL  
Quilmes, 11/10/2018