



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINOS: Fiscalía Descentralizada de Zárate.-

UBICACIÓN: Calle Lavalle N.º 174, Zárate.-

OBRA: Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado.

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos.

La instalación a efectuar deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Se proveerán **tres (3)** equipos con sistema frío / calor, con sus ménsulas, cañerías, bombas de desagote si fuera necesario, y todo lo que se requiera para una correcta colocación.

ÍTEM 1: Del equipo:

Equipo tipo Split, de capacidad según detalle, sistema frío / calor marca Trane o similar en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Se proveerá bomba de desagote en el equipo interior.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

UBICACIÓN	CANTIDAD	CAPACIDAD (FRIO/CAL)
Oficina Dra. Ibero. PB	1	2500
Oficina. PB	1	3000
Mesa de entradas PB	1	6000

ÍTEM 2: CANALIZACIÓN INTERNA

En el caso que existieran tramos de cañería (conexión entre unidad evaporadora con condensadora), se deberán canalizar por medio cable canales plásticos con tapa de medidas acordes. Los mismos deberán garantizar la correcta conducción de las cañerías sin producirle daño alguno. Además, se deberán fijar por medio de tarugos y tornillos al tabique por donde se desarrollan.

Todos los equipos deberán contar con manguera de desagüe debidamente fijada, la que deberá ser llevada hasta el piso y a los desagües. Bajo ningún punto de vista se permitirán desagües en altura. Todos deben ser llevados hasta el piso.

ÍTEM 3: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se deberá realizar la instalación eléctrica de todos los equipos tomándose de la línea reforzada a tal fin.

El diámetro de los conductores será de 6mm.

Todos los equipos deberán tener una térmica independiente ubicada en un tablero en las cercanías del equipo.

Las canalizaciones se realizarán con cablecanal atornillado.

ÍTEM 4: GARANTÍA

Tanto los trabajos como los equipos tendrán una garantía de 1 año (12 meses).

El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente, como así también a lo especificado, (documentación requerida a contratista) por el Área de Coordinación de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la DGS SCJ.

Notas aclaratorias:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.
- El Contratista deberá proveer e instalar **bombas de desagote** hacia el exterior del agua de drenaje del equipo interior si corresponde. Será evaluada su necesidad con la oficina de Arquitectura e Infraestructura al momento de la visita de obra.
- La capacidad requerida del equipo debé tomarse del precálculo, el contratista deberá realizar el calculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la **Delegación San Martín / Zárate- Campana, del Departamento de Arquitectura e infraestructura al teléfono (03489) 15-570646, o por correo electrónico a sbetti@mpba.gov.ar.-**
- La visita de obra se realizará con una semana de anticipación a la presentación de las propuestas.

Plazo de entrega: **veinte (20) días.**