

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS**

**DESTINO:** Policía Judicial. Depto. Judicial LA PLATA.

**LUGAR DE ENTREGA:** Calle 51 n° 371 e/ 2 y 3. Coordinar con Depto. de Arquitectura calle 4 n° 340. Tel: 0221-4391400/1405.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Se proveerán y colocarán diez (10) cortinados completos en ventanas de abrir, realizados en tela de voile triple "Niza" o similar en calidad, de color natural, confeccionado al doble del frunce en dos paños, con sistema de riel europeo.

Las medidas, cantidades y ubicaciones se detallan a continuación las cuales se verificarán en obra:

CANTIDAD	UBICACIÓN	SISTEMA / MEDIDA DE VENTANA
Dos (2)	Planta Baja – Frente.	Riel europeo – Ventana: 1,70m de ancho x 1,30m de alto.
Dos (2)	Planta Baja – Sala Reunión.	Riel europeo – Puerta ventana: 1,80m de ancho x 2,20m de alto.
Dos (2)	Planta Baja – Sala Reunión.	Riel europeo – Ventana: 0,90m de ancho x 2,20m de alto.
Una (1)	Planta Alta – Frente.	Riel Europeo – Puerta ventana: 1,90m de ancho x 2,20m de alto.
Dos (2)	Planta Alta – Frente.	Riel europeo – Ventana: 1,70m de ancho x 2,20m de alto.
Una (1)	Planta Alta – Depósito.	Riel europeo – Ventana: 0,80m de ancho x 1,30m de alto.

**CANTIDAD:** total diez (10) unidades.

**PLAZO DE ENTREGA:** Veinte (20) días.

### **NOTAS ACLARATORIAS:**

Solicitar certificado de visita, el cual será otorgado por el Depto. de Arquitectura y debe ser incluido junto con la oferta.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista debe tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las tareas deben observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
La Plata, 23 de Octubre de 2008.  
MIB.-

  
ARQ. ALEJANDRO JOSÉ CAPARARO  
DIRECTOR  
Dpto. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACIÓN GENERAL