

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS

DESTINO: Defensoría Casación Penal. Procuración General. Dpto. Judicial LA PLATA.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 48 N° 985 e/ 14 y 15. Coordinar con el personal de la Delegación de Arquitectura I sito en el Ed. De Fuero Penal calle 7 e/ 56 y 57.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1-Se confeccionaran y colocaran, cortinados en tela gross marca "GURULLON", con sistema de riel europeo marca "Riel Americano" con bastón al doble del frunce, de color crudo (art. 4522-161), confeccionados en dos paños.

2- Se proveerán y colocaran sobre las puertas, cortinas con sistema de visillo fijo, confeccionadas al doble del frunce y en un paño por hoja de tela igual a las anteriores.

3- En la sala de Reuniones de la planta baja se realizará un doble cortinado: uno confeccionado con tela gross y sistema de riel, como los anteriores y otro por detrás en tela black-out con sistema de riel y confección plana.

4-Sobre barrales existentes se confeccionarán y colocaran cortinados de tela gross marca "GURULLON", realizados al doble del frunce en dos paños y del color de los anteriores.

5- La ubicación, medidas y cantidades se detallan a continuación, las cuales serán verificadas en la visita.

DESPACHO	MEDIDA ABERTURA	SISTEMA	CANTIDAD
PLANTA BAJA			
Frente	Ventana: 1.90m de ancho x 1.30m de alto	Riel	Dos (2)
	Puerta: 1.10m de ancho x 2.30m de alto.	Visillo	Una (1)
Despacho Central	Ventana: 1.10m de ancho x 1.20m de alto.	Riel	Una (1)
	Puerta: 1.10; 1.50; 1.80m de ancho x 2.30m de alto.	Visillo	Tres (3)
Frente al Patio (pasillo)	Ventana: 2.00m de ancho x 1.30m de alto.	Riel	Una (1)
	Puerta: 1.05m de ancho x 2.30m de alto.	Visillo	Una (1)
Al lado de Patio	Ventana: 1.10m de ancho x 1.20m de alto	Riel	Tres (3)
	Puerta: 1.05m de ancho x 2.30m de alto.	Visillo	Una (1)
Pasillo	Puerta: 0.90m de ancho x 2.30m de alto	Visillo	Una (1)
	Ventana: 1.00m de ancho x 1.30m de alto	Riel	Una (1)
Al Patio Interno	Puerta: 0.90m de ancho x 2.30m de alto	Visillo	Una (1)
	Ventana: 1.90m de ancho x 1.00m de alto	Riel	Dos (2)
Frente Fotocopiadora	Ventana: 2.05m de ancho x 1.10m de alto.	Riel	Una (1)
Espera Fotocopiadora	Ventana: 1.20m de ancho x 1.10m de alto.	Riel	Una (1)
Sala Reuniones	Ventana: 2.05m de ancho x 2.20m de alto + black-out	Riel	Cuatro (4)
PLANTA ALTA			
Frente	Ventana: 1.90m de ancho x 2.30m de alto	Riel	Dos (2)
	Ventana: 1.90m de ancho x 1.30m de alto	Riel	Una (1)
Al Patio	Ventana: 1.20m de ancho x 1.30m de alto	Riel	Dos (2)
Puertas Ventanas	Puerta: 1.10m de ancho x 2.30m de alto.	Visillo	Cuatro (4)
Abertura c/ Barral	Ventana: 1.20m de ancho x 1.30m de alto.	Barral	Dos (2)
	Puerta: 1.10m de ancho x 2.30m de alto.	Barral	Una (1)

CANTIDAD: total treinta y seis (36) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: veinticinco (25) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

Se solicitará certificado de visita, el cual deberá ser incluido junto con la oferta, otorgado por Personal del Área de la Delegación Arquitectura I sito en calle 7 e/ 56 y 57 – Terraza. Tel: 0221-4121264

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Estará a cargo del Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación y todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes, la limpieza y cumplir con todas las legislaciones laborales, legales e impositivas vigentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las medidas serán verificadas por el oferente.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

DELEGACIÓN REGIONAL I
DPTO. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 08 de Julio de 2010
MIB.-