

EXPTE.:PG SA 531/21

OBRA: Impermeabilización de terrazas accesibles y otros

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS		Cantidad	Costo Unitario	Cotización por ítem
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Armado de obrador, depósito y sanitarios	Gl	1,00		
	Desmonte de tratamientos y materiales impermeabilizantes anteriores	m²	1.326,71		
	Servicio de contenedores	Un	10,00		
2	MOVIMIENTOS DE INSTALACIONES PREEXISTENTES				
	Des-instalación, corrimiento y re-instalación de equipos de A°A°	Un	12,00		
	Movimiento de cableados, tendidos de cañerías y puntales de apoyo.	Gl	1,00		
3	APERTURA-LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS EXISTENTES				
	Apertura, limpieza, sellado y revisión del est. Gral. del estrato a impermeabilizar	m²	664,00		
4	SISTEMA DE ALIVIO DE PRESIÓN NEGATIVA				
	Provisión de evaporadores de humedad tipo SPIRO	Un	16,00		
	Instalación de evaporadores de humedad tipo SPIRO	Un	16,00		
	Provisión y colocación de Losetas térmicas tipo SPIRO	Un	830,00		
5	TRATAMIENTO DE POLIUREA POR PROYECCIÓN EN CALIENTE				
	Sistema de proyección de poliurea + membrana alifática **	m²	1.326,71		
	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS				
	Limpieza periódica	mes	2,00		
	Limpieza final	m²	1.326,71		
Costo básico (mat y M. de O.)					
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)					

VIDAL SPRAUER

Sergio Nicolas

Firmado digitalmente por
VIDAL SPRAUER Sergio Nicolas
Fecha: 2022.09.21 11:57:05
-03'00'