

EXPTE.:  
OBRA:

## PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cantidad	Cotización por ítem
REGLÓN 1				
1	Centrales de Alarma, DSC, POWER SERIES PC 1832 ó equivalente en calidad y Técnica	un	3,00	
2	Panel de control, con teclado en castellano, iluminado y pantalla de PC 5501 o similar en calidad	un	8,00	
3	Fuentes externas s/especif. Técnicas	un	3,00	
4	Batería de Gel, 12Volt – 7Ampere., libre mantenimiento marca NARUMI o similar en cantidad y técnica	un	6,00	
5	Sirena interior con gabinete, piezoeléctrica, con antidesarme, 20 watts, 6 tonos, modelo SSX-401 o similar en calidad y técnica	un	3,00	
6	Sirena interior para incendio, con gabinete s/especif. Técnicas	un	3,00	
7	Sirena para exterior de 120 dB, dos piezoeléctricas bitonal alternadas, rango de tensión 8 a 15 VDC, con antidesarme, led multifunción, carcasa metálica, luz Strobe PRO F2 AM, dimensiones 346 mm. x 106 mm. x 50 mm. Con LED indicador de estado, Modelo SSX – 110 o similar en calidad y técnica	un	3,00	
8	Módulos de expansión de zonas, PC 5108 o compatibles con la central propuesta	un	9,00	
9	Sensores de movimiento infrarrojo digitales	un	33,00	
10	Sensores magnéticos universales	un	8,00	
11	Sensores magnéticos de apertura blindados	un	14,00	
12	Sensores de temperatura fija	un	45,00	
13	Idem Con discado telefónico, transmisor radial o por GPRS	un	3,00	
14	Materiales necesarios para instalación	gl	1,00	
15	Instalación, cableado y programación	Boca	120,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)				\$ 342.753

\*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACIÓN GENERAL



Arq. CALAZA Nelson Dario 15/08/2018