



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ARRIOSTRE DE CABLEADO EXISTENTE

DESTINO:	Fiscalía General, Fiscalías y dependencias varias
DOMICILIO:	Florencio Varela 2601, San Justo (BA)
DEPTO. JUDICIAL:	Mercedes

ITEM 1: TAREAS PREVIAS

- La contratista antes del comienzo de las tareas dispondrá de los medios de seguridad necesarios, señalización de áreas de trabajo y demás recaudos a fin de la protección de terceros y personal de la empresa, y cuidará especialmente la caída de escombros y enseres hacia el vacío del edificio, como dentro de los plenos de iluminación y ventilación o de instalaciones.
- Antes del comienzo de las tareas el contratista deberá proveer los medios necesarios para la protección de la membrana existente, debiendo responsabilizarse para cualquier rotura o fisura, haciendo las reparaciones correspondientes del caso.

ITEM 2: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Provisión y montaje aéreo de un conductor de alimentación desde el tablero eléctrico general del predio de Varela 2601 de San Justo, ubicado en sector adjunto a la guardia policial, hasta el tablero de seccion ubicado en la zona próxima a los baños y O.T.I.P., con el fin de adecuar un sector del circuito de aires acondicionados:

- Se cercará el espacio de trabajo con cinta indicadora de “peligro”, se tomaran los recaudos necesarios para delimitar las áreas de trabajo de transeúntes y personal de las dependencias.
- Provisión e instalación de una (01) llave termomagnética tetrapolar de 63 A, en tablero principal existente, ubicado en acceso al predio.
- Provisión y colocación de Tendido de línea de cable tetrapolar tipo subterráneo de 4 x 10 mm. desde el mencionado interruptor termomecánico en el punto anterior. El tendido seguirá el trayecto de los tendidos existentes debiendo realizarse el tramo del tendido aéreo correspondiente. Longitud total estimada: 170 mts. (incluye desviaciones; no incluye material sobrante). Longitud de tendido aéreo estimada: 45 mts. (incluye desviaciones; no incluye material sobrante). Las longitudes y medidas definitivas serán a verificar por el contratista oferente en la visita obligatoria al predio.
- Provisión y colocación de soportes y tensor/es para la suspensión del tramo del mencionado cableado que habrá de estar suspendido junto a las líneas existentes. La longitud de la suspensión es de aproximadamente 45 mts. (sin considerar las extensiones hasta los anclajes), siendo la misma a verificar en obra así como el sistema y viabilidad para los soportes de los extremos deberá ser verificado en la visita obligatoria de obra obrante en el presente pliego. Incluye provisión y colocación de toda estructura complementaria, sistema y/o anclaje necesario para la sujeción de los tensores.
- Cálculo, provisión e instalación de un (01) poste para sostenimiento del cableado existente (4 líneas existentes) y el cableado a realizar, de ubicación y altura exacta a definir en obra, para sostenimiento de los mencionados cableados, cortando así la luz de apoyo. Los trabajos contemplan diseño, cálculo estructural

con verificación firmado por profesional matriculado, provisión de materiales, mano de obra e insumos para la instalación de dicha estructura, incluyendo toda obra gruesa requerida.

- Desviación de línea de alimentación existente en tendido sobre calle de circulación vehicular, desinstalación del mismo y reinstalación junto con el cableado a proveer anteriormente mencionado, y tres líneas eléctricas existentes; todo esto sobre el tendido que se encuentra entre los módulos edilicios I (zona azotea UFIJ 1) y III (zona azotea alcaldía) del predio de F. Varela 2601, San Justo.
- Precintado de sujección de alta resistencia para exteriores para sujetar el tendido de cableado de telefonía y datos al tensor existentes en sector sobre circulación vehicular. Incluirá provisión y colocación de sujecciones y trabajos en altura con todos los recaudos de acuerdo a normativa vigente de seguridad e higiene.

PLAZO DE OBRA: Treinta (30) días.

NOTAS:

- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del arte y el buen construir.
- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (11) 4477 7970 u (11) 4426 0652.