

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Defensorías Civiles Nº 17 y 18. Departamento Judicial La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 14 Nº 678 de la localidad de La Plata.

Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos.

De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidad según tabla adjunta, sistema frío/calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Capacidad (frig/h)	Equipos según plano
3000	1
3000	2
4500	3
5000	4
5000	5
5000	6
5000	7
6000	8
6000	9
6000	10
5000	11

CANTIDAD TOTAL: once (11) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: diez (10) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional I del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.