

## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Defensoría Penal. Departamento Judicial La Matanza.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Almafuerte Nº 2942 de la localidad de San Justo.

### Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente, para la cual se deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente dedicada los equipos. Dicha instalación contará con puesta a tierra y llave termomagnética, y una por cada equipo.

### Del equipo:

Equipos tipo Split, de 3000 frig/h de capacidad, sistema frío/calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

CANTIDAD: cuatro (4) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: quince (15) días.

### NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional Nº IV del Departamento de Arquitectura e Infraestructura y para realizar la misma coordinar al tel. (011) 1544359342 Arq. Néstor Joao.
- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.