



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE  
PUERTA DOBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MODELO MODENA  
CON BARRALES ANTIPANICO Y VIDRIOS 3+3MM**

**DESTINO:** Edificio de la Defensoría Gral. 1° piso sector Defensorías Civiles, Ubicado en el Edificio Denominación 4, sito en Calle Larroque N°2300 de la Ciudad de Lomas de Zamora.

**LUGAR DE ENTREGA Y COLOCACION:** 1° piso sector de pasillo de las Defensorías Civiles.

**OBJETIVOS:** Se realizará los trabajos de provisión y colocación de una puerta doble de aluminio anodizado natural modelo Módena o superior, el cual estará colocado en el pasillo de 1° piso según plano de ubicación y detalle. Los trabajos incluyen mano de obra y materiales respetando las tareas que a continuación se especifican:

**ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES**

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.
- Limpieza de Obra diaria.
- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación.
- Se deberán efectuar todos los trabajos tendientes a realizar la instalación.
- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Repartición.

**ITEM 2: PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE SEGÚN PLANO  
DETALLE.**

- Se proveerá y colocará una puerta doble de aluminio natural anodizado modelo Módena o superior con barral antipánico en ambas hojas, contará con dos laterales a ambos lados del marco principal de paño fijo de vidrio laminado 3+3 mm incoloro y sobre dintel de altura dos 2mts.hasta la altura de cielorraso otro paño fijo de ajuste con una altura de cielorraso de 2,70mts.
- Abertura de vano total 2.33mts, x 2.70mts de alto, La ubicación y forma de abrir se muestran en plano adjunto N°1.
- El marco principal será construido en aluminio anodizado natural modelo Módena, las hojas de las puertas de abrir será construida con largueros y travesaños en aluminio modelo Módena, con hoja de vidrio laminado 3+3mm, el modelo de la puerta debe mantener las mismas características que la puerta existente en el lugar. Ver foto y plano detalle.

- Contará con tres bisagras por hoja; manija de barral antipánico y cerradura. color negro con boca llave rectangular color negro, cerradura tipo Jaque o equivalente en calidad y técnica.
- Debe estar contemplados los trabajos de ajuste de tabiquería y su posterior aplicación de pintura al látex blanco al agua de ser necesario.
- **Denominación carpintería 1:** de vano útil 2.33 x 2.70 de alto existente, puerta doble de ancho útil de hojas 0.75 mts x 2.00 de alto, barral a la altura de 1.10 mts de alto máximo
- **Cantidad de carpinterías** 1 unidad.
- **Carpintería de aluminio modelo Módena** 6.30 m2.




Imagen ilustrativa

#### **NOTAS ACLARATORIAS:**

- La ubicación se verificará en la oportunidad de la visita a obra, teniendo en cuenta que la carpintería deberá ir en pasillo de circulación del 1° piso.
- Debiéndose verificar el espacio y el ancho del lugar del vano para colocar la carpintería.
- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Departamental de Infraestructura de Lomas de Zamora de la Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia de la Procuración General.
- Los trabajos deberán ser verificados por las oferentes in situ cuando se realice la visita de obra.
- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.



## PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACIÓN GENERAL DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.
- Plazo de Obra: Treinta días (30) días.
- Se deberá coordinar con la Delegación de Infraestructura el día y horario de la visita de obra. Preferentemente viernes de 9 a 10 hs. Vía email: [arquitectura.lz@mpba.gov.ar](mailto:arquitectura.lz@mpba.gov.ar) ó TE. (011) 15-4193-7022

Delegación Departamental de  
Infraestructura de Lomas de Zamora  
Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia  
PROCURACION GENERAL