

EXPTE.:

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reparacion de sistema de climatizacion VRF SURREY Edificio 1 - Sistema Lado Sur 5° piso y Sistema Lado Norte 2° piso.

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Precio Unit.	Cantidad	Subtotal	Incidencia Presupuesto
REPARACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION SISTEMAS VRF SURREY						
SISTEMA LADO SUR						
	5° Piso.					
	• Provisión y cambio de un motor de ventilación de unidad exterior.	un	\$ -	1,00	\$ -	
	• Provisión y cambio de una placa de alimentación ventilador.	un	\$ -	1,00	\$ -	
	• Puesta en marcha.	un	\$ -	1,00	\$ -	
SISTEMA LADO NORTE						
	2° Piso.	un				
	• Presurización con gas nitrógeno.	un	\$ -	1,00	\$ -	
	• Búsqueda y reparación de fuga.	un	\$ -	1,00	\$ -	
	• Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.	un	\$ -	1,00	\$ -	
	• Provisión de gas refrigerante R410A.	un	\$ -	1,00	\$ -	
	• Carga de refrigerante.	un	\$ -	1,00	\$ -	
Costo básico (mat y M. de O.)					\$ -	%
Se debera cotizar de acuerdo a la planilla de cotizacion, que debe incluir lo que se detalla en las especificacionesy Requerimientos tecnicas adjuntos.						

*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOMAS DE ZAMORA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA

PROCURACIÓN GENERAL