

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA REPARACION DE CAÑERIA EXTERIOR EN VIA PÚBLICA Y VEREDA VEHICULAR

DESTINO: Edificio del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la Avda. Larroque N° 2335/45 de la ciudad de Banfield Partido de Lomas de Zamora.

OBJETIVO: Se trata de realizar el reemplazo del tramo dañado de la cañería de desagües de planta de efluentes cloacales y retiro y reparación de entrada vehicular de la propiedad lindera la cual está siendo afectada en el uso y que además estos caños se encuentran por debajo de la vereda de acceso.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

- Realización de zanjeo en vida pública sobre terreno natural, además de realizar la rotura de contrapiso y piso de vereda y acceso vehicular de la propiedad lindera a fin de encontrar los caños de la planta de efluentes líquidos cloacales, los se encuentran rotos.
- Se debe cambiar los dos tramos de caños de plástico reforzado de 2 ½", realizar el reemplazo y conexionado a nuevo de tomo el tramo.
- Retirar la tierra, para encontrar los caños y volver a tapar luego del zanjeo con tierra zarandeada a fin de emparejar el terreno natural afectado por la obra.
- En cuanto a sector de acceso vehicular se deberá realizar el retiro de contrapiso, para acceder a los caños y realizar el retiro y reemplazo de los caños afectados. Luego de esto se deberá compactar la tierra, realizar nuevo contrapiso con hormigón, para luego realizar la reparación de soldado ídem al existente.
- Previo a los trabajos se deberá coordinar con el vecino lindero a fin de no entorpecer el normal funcionamiento del acceso a su propiedad.
- Además se debe coordinar con las dependencias el día y horarios a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de las dependencias.
- Todos los materiales excedentes de los trabajos deberán ser retirados por el contratista a su costa.
- Y se debe dejar todo en perfectas condiciones de uso.

NOTA: PLAZO DE OBRA 4 DIAS

ACLARACIONES:

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura de Lomas de Zamora el día y horario de la visita de obra. Vía Email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó TE. (011) 4202-6979.
- Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.
- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTA-64676-23-1

y previsional vigente.

- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.

Delegación Lomas de Zamora

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

Digitally signed by
Arq. BENÍTEZ, EDUARDO
GABRIEL
Perito I
Delegación Lomas de Zamora
Depto. Arquitectura e
Infraestructura
Procuración General

16/06/2023 09:44:47