



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE TABIQUES y CERRAMIENTODE ALUMINIO**

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 50 e/ 12 y 13, Planta Baja.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2: TABIQUES

La tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2"x14kg/m³ de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n° 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada n° 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura. Longitud aproximada 4,20 ml; altura aproximada de la tabiquería 2.20m. Se adjunta croquis con las dimensiones de los locales afectados a dichas tareas.

2.1: ZOCALOS

Provisión de zócalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera maciza de cedro con una h= 3" x 1/2" de espesor., Aprox. 8,50 ml, a colocarse en el perímetro del tabique

Terminación lustre al poliuretano natural semimate

ITEM 3: CARPINTERIA

Puerta corrediza Doble Hoja

El marco de la puerta corrediza de embutir serán de chapa doblada BWG n ° 18. cantidad una (1) de 1,50 m.

Las hojas tipo placa de 2" de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro, ancho útil de cada hoja 0,7 m aproximadamente.

Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Nota: Todos los Herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra

Cerramiento de aluminio(sector 1):

Para el cierre superior, entre el tabique a ejecutar y el limite superior del local existente se colocara, un cerramiento de aluminio linea "herrero reforzado perfil plano" color negro, se dividirá el mismo en cuatro (4) paños fijos, con vidrios transparente 3+3 mm de espesor. Se prestara especial atención a la sujeción del bastidor con los paramentos a fin de lograr una fijación firme y segura. La altura del cerramiento es de aproximadamente 1,30m, y el largo corresponderá con la longitud del tabique a realizar 4,20 ml.

Se adjunta croquis con dimensiones.

Cerramiento de aluminio(sector 2):

Se colocara sobre la longitud de un tabique existente un cerramiento de aluminio linea "Herrero reforzado perfil plano" color negro, se dividirá el mismo en la cantidad de paños fijos de manera que los mismos no superen un ancho máximo de 1,20m, con vidrios transparente 3+3 mm de espesor. Se prestara especial atención a la sujeción del bastidor con los paramentos a fin de lograr una fijación firme y segura. La altura del cerramiento es de aproximadamente 1,10m y el largo corresponderá con la longitud del tabique a realizar aproximadamente 8,50 m

ITEM 4: PINTURA

Se pintará el tabique de placa de roca de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Superficie aproximada 17,00 m2

Se pintaran los zócalos de madera a colocar, con barniz marino mate, previo producto anti insectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebabas.

Se pintaran todas las puertas placa a colocar, con barniz marino mate, previo producto anti insectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebabas

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N ° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

Plazo de obra: veinte días corridos (20)

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 03 de Enero de 2011
