



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

de yeso del tercer nivel, cuya superficie aproximada es de 1.00 m2. En primer lugar se deberá realizar el recorte del perímetro del hueco para luego completar el bastidor y la malla de metal desplegado para proceder a completar el plano de cieloraso con mortero de yeso, verificado la unión entre el paño existente y el paño de completamiento. Posteriormente se procederá al lijado de los encuentros hasta lograr una superficie perfectamente lisa sin saltos.

Para finalizar se procederá a la pintura del cieloraso, la superficie aproximada sera el total del pasillo distribuidor y la oficina contigua aproximadamente 20,00 m2. Se aplicaran dos manos como mínimo o la cantidad necesaria de manos hasta que la superficie logre una terminación homogénea y completa, con pintura látex satinado para cieloraso color blanco, marca "ALBA" o similar en calidad y técnica.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.


Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

Plazo de obra: veinte días corridos (20)

  
Arq. RAMÓN MANSILLA  
Delegación Regional N° 1  
Dto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

DELEGACION REGIONAL N° 1  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
PROCURACION GENERAL  
RNM

La Plata, 26 de junio de 2012