



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CAMBIO DE COMPRESOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CONDENSADO POR AIRE

DESTINO: Unidad Funcional de Instrucción n° 6, Flagrancia
DOMICILIO: Calle C. Colón n° 245, piso 4° contra frente, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Departamental Morón, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, el plan de trabajo conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, (resolución 51/97), cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 19.587/72, y sus Decreto Reglamentarios 351/79, 911/96; resoluciones 319/99, 35/98 y resolución SRT 953/10 (criterios de seguridad, respecto de las tareas ejecutadas en espacios confinados), y toda otra normativa que afecte a la actividad a realizar.
- La contratista deberá presentar como condición de contratación, programa de higiene y seguridad para el desarrollo de las tareas en el marco de la pandemia de COVID-19, firmado por profesional higienista con matrícula habilitante, a fin de tomar los recaudos para el ingreso y desarrollo de las tareas del personal a cargo, como así también quienes desempeñan tareas en los inmuebles del Ministerio Público.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nómina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina de asegurados.
- La contratista presentara póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 3.000,000, a favor del Ministerio Público, por todo el periodo de la contratación, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LAS TAREAS

Cambio Motocompresor, Equipo Central, Cap. 5 TR

- Retiro y acopio del fluido refrigerante
- Retiro de motocompresor Scroll 5 HP, trifásico instalado
- Desarmado y limpieza de unidad interior y exterior

- Limpieza de sistema con R 141 y nitrógeno
- Colocación de motocompresor Scroll, marca “Copeland” ZR 61, de 5 HP, trifásico
- Vacío y colocación de fluido refrigerante (R22)
- Puesta en marcha – control y verificación del sistema

NOTA:

- El contratista deberá entregar esquema de la instalación realizada
- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante
- Plazo de Obra: Cinco (05) días

Delegación Departamental
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NJ